RZUT PARTERU



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER		
NR POM.	NAZWA	POW. [m²]
0.1	Klatka schodowa	20,60
0.2	Dźwig osobowy	5,78
0.3	Lokal usługowy 1	54,79
0.4	Poza zakresem: przedsionek	1,20
0.5	Poza zakresem: toaleta	1,59
0.6	Poza zakresem: zaplecze	6,64
0.7	Lokal usługowy 2	65,55
0.8	Poza zakresem: przedsionek	1,20
0.9	Poza zakresem: toaleta	1,61
0.10	Poza zakresem: zaplecze	4,87
0.11	Lokal usługowy 3	82,39
0.12	Poza zakresem: przedsionek	1,20
0.13	Poza zakresem: toaleta	1,71
0.14	Poza zakresem: zaplecze	8,17
0.15	Lokal usługowy 4	148,42
0.16	Poza zakresem: zaplecze	7,32
0.17	Poza zakresem: magazyn	4,24
0.18	Poza zakresem: toaleta	1,54
0.19	Poza zakresem: przedsionek	1,28
0.20	Lokal usługowy 5	78,13
0.21	Poza zakresem: przedsionek	1,20
0.22	Poza zakresem: toaleta	1,66
0.23	Poza zakresem: zaplecze	4,82
0.24	Lokal usługowy 6	75,45
0.25	Poza zakresem: przedsionek	1,45
0.26	Poza zakresem: toaleta	1,20
0.27	Poza zakresem: zaplecze	4,43
0.28	Lokal usługowy 7	71,41
0.29	Poza zakresem: zaplecze	5,16
0.30	Poza zakresem: toaleta	1,79
0.31	Poza zakresem: przedsionek	1,47
0.32	Lokal usługowy 8	68,53
0.33	Poza zakresem: przedsionek	1,32
0.34	Poza zakresem: toaleta	1,55
0.35	Poza zakresem: zaplecze	4,42
0.36	Węzeł cieplny	16,58
0.37	Komunikacja	10,64
0.38	WC dla ozn	4,95
0.39	Pom. przewijaka	5,14
0.40	Rozdzielnia elektryczna	7,09
	RAZEM	787,31

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD PIONOWYCH

Sz1 Ściana fundamentowa	$U_{c(max)}$=0,20[W/m2*K]
Folia kubełkowa	-
Izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany XPS λ ≤ 0,040 W/mK lub wełna mineralna fundamentowa (ściana oddzielnie ppoż.)	16 cm
Izolacja przeciwwilgociowa	-
Bloczki betonowe na zaprawie cementowej	25 cm
Izolacja przeciwwilgociowa	-

Sz2 Ściana zewnętrzna cokół	$U_{c(max)}$=0,20[W/m2*K]
Tynk sylikonowy na kleju z siatką	1,5-3 mm
Izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany XPS λ ≤ 0,040 W/mK lub wełna mineralna fundamentowa (ściana oddzielnie ppoż.)	16 cm
Izolacja przeciwwilgociowa	-
Bloczki betonowe na zaprawie cementowej	25 cm
Tynk wewnętrzny	1,5 cm

Sz3 Ściana zewnętrzna	$U_{c(max)}$=0,20[W/m2*K]
Tynk silikonowy na kleju z siatką	1,5-3 mm
Izolacja termiczna - styropian EPS lub wełna mineralna (ściana oddzielnie ppoż.) λ ≤ 0,040 W/mK)	20 cm
Bloczki silikatowe / ściana żelbetowa	24 cm
Tynk wewnętrzny	1,5 cm

Sz4 Ściana zewnętrzna	$U_{c(max)}$=0,20[W/m2*K]
Tynk silikonowy na kleju z siatką	1,5-3 mm
Izolacja termiczna - styropian EPS lub wełna mineralna (ściana oddzielnie ppoż.) λ ≤ 0,040 W/mK)	20 cm
Bloczki betonu komórkowego (600)	24 cm
Tynk wewnętrzny	1,5 cm

Sz5 Ściana zewnętrzna attykowa	$U_{c(max)}$=0,20[W/m2*K]
Tynk silikonowy na kleju z siatką	1,5-3 mm
Izolacja termiczna - styropian EPS lub wełna mineralna (ściana oddzielnie ppoż.) λ ≤ 0,040 W/mK)	20 cm
Bloczki betonu komórkowego (600)	24 cm
Izolacja termiczna - styropian EPS	10,0 cm
Membrana dachowa	-

Sw1 Ściana wewnętrzna (pom. ogrzewne) REI60	$U_{c(max)}$=bez wymagań
Tynk wewnętrzny	1,5 cm
Żelbet	15/20 cm
Tynk wewnętrzny	1,5 cm

Sw2 Ściana wewnętrzna nośna (pom. ogrzewne)	$U_{c(max)}$=bez wymagań
Tynk wewnętrzny	1,5 cm
Bloczki wapienno-piaskowe	18/24 cm
Tynk wewnętrzny	1,5 cm

Sw3 Ściana wewnętrzna działowa	$U_{c(max)}$=bez wymagań
2 x Płyta gipsowo-kartonowa	2,5 cm
Stelaż aluminiowy / wełna mineralna λ=0,034 [W/m²K]	
2 x Płyta gipsowo-kartonowa	2,5 cm

Sw4 Ściana wewnętrzna działowa REI60	$U_{c(max)}$=bez wymagań
2 x Płyta gipsowo-kartonowa OGIEŃ PLUS	2,5 cm
Stelaż aluminiowy / wełna mineralna λ=0,034 [W/m²K]	
2 x Płyta gipsowo-kartonowa OGIEŃ PLUS	2,5 cm

PT:

RZUT - PRZYZIEMIE
elementy projektowane

INWESTYCJA:	Budowa budynku usługowego przy ul. Włoskiej w Szczecinie.		
ADRES INWESTYCJI:	nr identyfikacyjny działki: 326201_1.3096.81, Szczecin		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gł. projektant:	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
ARCHITEKTURA sprawdził:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
ARCHITEKTURA opracowała:	inż. arch. Joanna PILIPCZUK		

PRACOWNIA PROJEKTOWA MILO7 S.C.
ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin
NIP 852 267 55 28, REGON 389270258
e-mail: pracownia@milo7.pl

DATA:	06.2026
SKALA:	1:100
NR RYS.:	A/2